

**MEGRENDELŐ:**

Cegléd Város Önkormányzata  
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.



**HIRÖS MODUL Kft.**  
Építőmérnök Tervezői Iroda

2700 Cegléd,  
Gyopár utca (hrsz:9470) felújításának terve

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zakar László', written in a cursive style.

**TERVEZŐ:**  
Zakar László  
Okl. közlekedés építőmérnök  
KÉ-K-13-6054

**HIRÖS MODUL Kft.**  
Építőmérnöki Tervező Iroda

2700 Cegléd, Múzeum u. 3.  
Tel.: (06 53) 500 302  
Fax: (06 53) 317 422  
Mobil: (06 20) 9 390 099  
E-mail: [hirosmodul@inext.hu](mailto:hirosmodul@inext.hu)



## **Tartalomjegyzék**

### **Készült:**

2700 Cegléd, Gyopár utca (hrsz:9470) felújításának tervéhez

1. Borítólap
2. Tartalomjegyzék
3. Tervezői nyilatkozat
4. Műszaki leírás
5. Tervek:

U-1	Átnézeti helyszínrajz	
U-2	Meglévő helyszínrajz	M=1:250
U-3	Tervezett helyszínrajz	M=1:250
U-4	Mintakeresztszelvény	M=1:100

## **Tervezői nyilatkozat**

Alulírott Zakar László okl. közlekedés építőmérnök, tervező kijelentem, hogy a fenti tárgyú tervdokumentáció az OTÉK előírásainak, a „Közutak tervezése” e-ÚT 03.01.11, és az ÚT 2-1. 201: 2008 útügyi előírásoknak megfelel. A közműegyeztetéseket elvégeztem. A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet mellékleteként megjelent OTSZ –ben foglaltaknak a terv megfelel. A tervezés során jogszabályok, szabványok előírásai alól eltérés nem vált szükségessé.

A Gyopár utca (hrsz:9470) felújítása nem építési engedély köteles.

Cegléd, 2016. szeptember 26.

**Zakar László**  
Okl. építőmérnök  
okl. közlekedés építőmérnök  
KÉ-K-13-6054



## **Műszaki leírás**

### **Készült:**

2700 Cegléd, Gyopár utca (hrs:9470) felújításának tervéhez

#### **a. Előzmények:**

Cegléden, a Gyopár utca felújításának tervével bízott meg a Cegléd Város Önkormányzata.

A Szállás utca (hrs: 9484/2) és az Árpá utca (hrs:94572) közti szakaszon csak útalap található, ez a 96m-es rész nem burkolt. Ezen a szakaszon a két meglévő sárrázó közti részt kell burkolni.

A meglévő útalapra 5+1cm AC-11 kopó réteg kerül. Az út mellett 1m-en padkát kell kialakítani 25cm zúzott kőből.

A meglévő aknákat szintbe kell hozni, mintegy 2 akna található a felújítandó burkolaton.

Az útburkolat szélessége 4,00 méter. A burkolat kétirányú lejtéssel van kialakítva a meglévő árkok irányába.

Az árkokat profilozni kell, hozzá igazítani a padkához és a hiányzó részekre 1:2-es rézsűjű árkokat kell létrehozni, a terv szerint. A tervezett árkok szélessége 1,6m-2,00m közt van, a hely függvényében.

A tervezett út melletti zöld részekre 11db fa ültetése szükséges.

#### **b. Az utak osztályba sorolása, az útszakasz leírása. A területrendezési és településrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal való összhang, illetve az azokkal történő megfelelésség igazolása:**

Az út B.V.C kategóriájú. A fenti munkálatok elvégzését a helyi szabályzat nem tiltja.

#### **c. A vízszintes és magassági vonalvezetés jellemző adatai és indoklása, keresztmetszeti elrendezése, földmű tervezés:**

#### **d. Pályaszerkezet:**

##### Út rétegrendje (R1):

5+1cm AC-11 kopó réteg

##### Meglévő rétegrend:

5cm kiékelés

20cm zúzott kő

##### Padka rétegrendje (R2):

25cm zúzott kő



**e. Közúti csomópont:**

**g. Környezetvédelem:**

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló - 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet – „Építési és bontási hulladékok csoportosítása c. táblázatban az 1. sorszámu „Kitermelt talaj” megnevezésű, a hulladék EWC kódja: 17 05 04, a mennyiségi küszöb (tonna). Az építés során kitermelt föld a területen lesz elterelve.

**h. Táj és természetvédelem: -----**

**i. Hófúvás elleni védelem: -----**

**j. Vízvezetés, csatornázás:**

Az árkok szikkasztó jellegűek, az árokprofilozással és további építéssel a szikkasztó felületet és a csapadékvíz tároló kapacitást növeljük.

**k. Vasút és egyéb pályákkal, vezetékkel való keresztezések:**

Az építés során a közműtulajdonosoktól a szakfelügyeletet meg kell kérni.

**l. Világítás: -----**

**m. Úttartozékok:-----**

**n. Az úttal kapcsolatos egyéb építmények:-----**

**o. Az érintett földrészek hiteles ingatlan – nyilvántartási térkép másolat és hiteles tulajdoni lap másolása:-----**

**p. Az érintett épületek és egyéb építmények:-----**

**q. Az építés alatti forgalmi rend:**

Az út építése alatt az utat le kell zárni és tájékoztatni kell erről a lakosságot.



**r. A forgalomba helyezés utáni forgalmi rend:**

A Gyopár utca mindkét végére „Stop” táblát kell elhelyezni, a terv szerint. A stop burkolati felfestés az út csatlakozástól 50cm-re kell felfesteni, 5m hosszúságban.

Cegléd, 2016.09.26.

Zakar László  
okl. közlekedés építőmérnök  
tervező  
KÉ-K-13-6054



2700 Cegléd, Gyopár utca (hrsz:9470) felújításának terve



**HIRŐS MODUL KFT.**

2700, Cegléd Múzeum u. 3.  
Tel.: 06 53/500 300; 06 20/9 390 099

*[Handwritten signature]*

Dátum:  
2017.07.05.


Munkaszám:  
165/05


Megrendelő: Cegléd Város Önkormányzata  
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.  
Munka: 2700 Cegléd, Gyopár utca (hrsz:9470) felújításának terve  
Tervlap: Áttnézeti helyszínrajz  
Tervező: Zakar László okl. közlekedés építőmérnök KE-K-13-6054

Tervszám:  
U-1

Méretarány:  
1:1







**Jelmagyarázat:**

- meglévő burkolat
- tervezett burkolat
- tervezett padka
- meglévő árok
- tervezett árok




**HIRŐS MODUL KFT.**  
2700, Cegléd Múzeum u. 3.  
Tel.: 06 53/500 300; 06 20/9 390 099



*Handwritten signature*

Megrendelő:	Cegléd Város Önkormányzata	Dátum:	2017.07.05.
Munka:	2700 Cegléd, Gyopár utca (hrsz:9470) felújításának terve	Munkaszám:	165/05
Tervlap:	Tervezett helyszínrajz	Tervszám:	U-3
Tervező:	Zakar László okl. közlekedés építőmérnök KE-K-13-6054	Méretarány:	1:250, 1:1



M1 - M1 mintakeresztmetszvény  
0+020,85



 <b>HIRÖS MODUL KFT.</b> 2700, Cegléd Múzeum u. 3. Tel.: 06 53/500 300; 06 20/9 390 099		Dátum: 2017.07.05.
		Munkaszám: 165/05
Megrendelő:	Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.	Tervszám: U-4
Munka:	2700 Cegléd, Gyopár utca (hrsz:9470) felújításának terve	Méretarány: 1:100, 1:1
Tervlap:	Mintakeresztelvény	
Tervező:	Zakar László okl. közlekedés építőmérnök KE-K-13-6054	