

MEGRENDELŐ:

Cegléd Város Önkormányzata
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.



HIRÖS MODUL Kft.
Építőmérnök Tervezői Iroda

2700 Cegléd,
Sátor utca (hrsz:7804) felújításának terve

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zakar László', is positioned above the text block.

TERVEZŐ:
Zakar László
Okl. közlekedés építőmérnök
KÉ-K-13-6054

HIRÖS MODUL Kft.
Építőmérnöki Tervező Iroda

2700 Cegléd, Múzeum u. 3.
Tel.: (06 53) 500 302
Fax: (06 53) 317 422
Mobil: (06 20) 9 390 099
E-mail: hirosmodul@inext.hu



Tartalomjegyzék

Készült:

2700 Cegléd, Sátor utca (hrs:7804) felújításának tervéhez

1. Borítólap
2. Tartalomjegyzék
3. Tervezői nyilatkozat
4. Műszaki leírás
5. Tervek:

U-1	Átnézeti helyszínrajz	
U-2	Meglévő helyszínrajz	M=1:250
U-3	Tervezett helyszínrajz	M=1:250
U-4	Mintakeresztszelvény	M=1:100

Tervezői nyilatkozat

Alulírott Zakar László okl. közlekedés építőmérnök, tervező kijelentem, hogy a fenti tárgyú tervdokumentáció az OTÉK előírásainak, a „Közutak tervezése” e-ÚT 03.01.11, és az ÚT 2-1. 201: 2008 útügyi előírásoknak megfelel. A közműegyeztetéseket elvégeztem. A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet mellékleteként megjelent OTSZ –ben foglaltaknak a terv megfelel. A tervezés során jogszabályok, szabványok előírásai alól eltérés nem vált szükségessé.

A Sátor utca (hrs:7804) felújítása nem építési engedély köteles.

Cegléd, 2016. szeptember 21.

Zakar László
Okl. építőmérnök
okl. közlekedés építőmérnök
KÉ-K-13-6054



Műszaki leírás

Készült:

2700 Cegléd, Sátor utca (hrsz:7804) felújításának tervéhez

a. Előzmények:

Cegléden, a Sátor utca felújításának tervével bízott meg a Cegléd Város Önkormányzata.

A Tűzok utca (hrsz:7792) és a Sátor köz (hrsz:7812) közti szakaszon csak útalap található, ez a 67m-es rész nem burkolt. Ezen a szakaszon a két útsatlakozás közti részt kell burkolni.

A meglévő útalapra 5+1cm AC-11 kopó réteg kerül. Az út mellett 1m-en padkát kell kialakítani 25cm zúzott kőből.

A Zerge utca R=4,00m-es ívvel csatlakozik a Kálvária utcához.

A meglévő aknákat szintbe kell hozni, mintegy 1 akna található a felújítandó burkolat részen.

A tervezett útburkolat szélessége 3,50 méter. A burkolat egyirányú lejtéssel van kialakítva a meglévő árkok irányába.

Az árkokat profilozni kell, hozzá igazítani a padkához és a hiányzó részekre 1:2-es rézsűjű árkokat kell létrehozni, a terv szerint. A tervezett árkok szélessége 1,6m-2,00m közt van, a hely függvényében.

A tervezett út melletti zöld részekre 6db fa ültetése szükséges.

b. Az utak osztályba sorolása, az útszakasz leírása. A területrendezési és településrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal való összhang, illetve az azokkal történő megfelelés igazolása:

Az út B.V.C kategóriájú. A fenti munkálatok elvégzését a helyi szabályzat nem tiltja.

c. A vízszintes és magassági vonalvezetés jellemző adatai és indoklása, keresztmetszeti elrendezése, földmű tervezés:

d. Pályaszerkezet:

Út rétegrendje (R1):

5+1cm AC-11 kopó réteg

Meglévő rétegrend:

5cm kiékelés

20cm zúzott kő

Padka rétegrendje (R2):

25cm zúzott kő



e. Közúti csomópont:

g. Környezetvédelem:

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló - 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet – „Építési és bontási hulladékok csoportosítása c. táblázatban az 1. sorszámu „Kitermelt talaj” megnevezésű, a hulladék EWC kódja: 17 05 04, a mennyiségi küszöb (tonna). Az építés során kitermelt föld a területen lesz elterelve.

h. Táj és természetvédelem: -----

i. Hófúvás elleni védelem: -----

j. Vízvezetés, csatornázás:

Az árkok szikkasztó jellegűek, az árokprofilozással és további építéssel a szikkasztó felületet és a csapadékvíz tároló kapacitást növeljük.

k. Vasút és egyéb pályákkal, vezetékkel való keresztezések:

Az építés során a közműtulajdonosoktól a szakfelügyeletet meg kell kérni.

l. Világítás: -----

m. Úttartozékok:-----

n. Az úttal kapcsolatos egyéb építmények:-----

o. Az érintett földrészek hiteles ingatlan – nyilvántartási térkép másolat és hiteles tulajdoni lap másolása:-----

p. Az érintett épületek és egyéb építmények:-----

q. Az építés alatti forgalmi rend:

Az út építése alatt az utat le kell zárni és tájékoztatni kell erről a lakosságot.




r. A forgalomba helyezés utáni forgalmi rend:

A Sátor utca Tűzok utca felőli végére „Stop” táblát kell elhelyezni, a terv szerint. A stop burkolati felfestés az út csatlakozástól 50cm-re kell felfesteni, 5m hosszúságban.

Cegléd, 2016.09.21.

Zakar László
okl. közlekedés építőmérnök
tervező
KÉ-K-13-6054



2700 Cegléd, Sátor utca (hrsz:7804)
felújításának koncepció terve

Tűzok utca

4.608 - Cegléd-Lajosmizse Összekötő út

Bajcsy-Zsilinszky út

Felház u.

Posta u.

Déli út

Mizsei út

40

Pesti út

40 - Albertirsa-Abony másodrendű főút

311

40

Rákóczi út

Köztársaság u.

Bem u.

Toldi u.

Damjanich u.

Petőfi u.

Szolnoki út



Népkör u.


441

Dobó


Thököly

Tolc

	HIRŐS MODUL KFT. 2700, Cegléd Múzeum u. 3. Tel.: 06 53/500 302; 06 20/9 390 099		Dátum: 2017.07.05.
			Munkaszám: 165/14
Megrendelő:	Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.		Tervszám: U-1
Munka:	2700 Cegléd, Sátor utca (hrsz:7804) felújításának terve		Méretarány:
Tervlap:	Átnézeti helyszínrajz		
Tervező:	Zakar László okl. közlekedés építőmérnök KE-K-13-6054		



0+029,51



Méretarány:	1:100, 1:1
-------------	------------