


**MEGRENDELŐ:**

Cegléd Város Önkormányzata  
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.



**HIRÖS MODUL Kft.**  
Építőmérnök Tervezői Iroda

2700 Cegléd,  
Vadász utca (hrsz:4006) és Lövölde utca (hrsz:4633) felújításának terve

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zakar László'.

**TERVEZŐ:**  
Zakar László  
Okl. közlekedés építőmérnök  
KÉ-K-13-6054

**HIRÖS MODUL Kft.**  
Építőmérnöki Tervező Iroda

2700 Cegléd, Múzeum u. 3.  
Tel.: (06 53) 500 302  
Fax: (06 53) 317 422  
Mobil: (06 20) 9 390 099  
E-mail: [hirosmodul@inext.hu](mailto:hirosmodul@inext.hu)



## **Tartalomjegyzék**

### **Készült:**

2700 Cegléd, Vadász utca (hrsz:4006) és Lövölde utca (hrsz:4633) felújításának tervéhez

1. Borítólap
2. Tartalomjegyzék
3. Tervezői nyilatkozat
4. Műszaki leírás
5. Tervek:

U-1	Átnézeti helyszínrajz	
U-2	Meglévő helyszínrajz	M=1:250
U-3	Tervezett helyszínrajz	M=1:250
U-4	Mintakeresztmetszelvény	M=1:100

## **Tervezői nyilatkozat**

Alulírott Zakar László okl. közlekedés építőmérnök, tervező kijelentem, hogy a fenti tárgyú tervdokumentáció az OTÉK előírásainak, a „Közutak tervezése” e-ÚT 03.01.11, és az ÚT 2-1. 201: 2008 útügyi előírásoknak megfelel. A közműegyeztetéseket elvégeztem. A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet mellékleteként megjelent OTSZ –ben foglaltaknak a terv megfelel. A tervezés során jogszabályok, szabványok előírásai alól eltérés nem vált szükségessé.

A Vadász utca (hrsz:4006) és Lövölde utca (hrsz:4633) felújítása nem építési engedély köteles.

Cegléd, 2016. szeptember 12.

**Zakar László**  
Okl. építőmérnök  
okl. közlekedés építőmérnök  
KÉ-K-13-6054



## **Műszaki leírás**

### **Készült:**

2700 Cegléd, Vadász utca (hrsz:4006) és Lövölde utca (hrsz:4633) felújításának tervéhez

### **a. Előzmények:**

Cegléden, a Vadász utca és a Lövészt utca felújításának tervével bízott meg a Cegléd Város Önkormányzata.

A Bede utca (hrsz:4656/11) és a Lövölde utca (hrsz:4633) közti szakaszon a Vadász utcában csak útalap található, ez a 70m-es rész nem burkolt. Ezen a szakaszon a két útsatlakozás közti részt kell burkolni.

A Vadász utca (hrsz:4006) és a Lövészt utca (hrsz:4645) közti Lövölde utca szakasz is csak útalapos, ezt a 110m-es részt is burkolni kell.

A meglévő útalapra 5+1cm AC-11 kopó réteg kerül. Az út mellett 1m-en padkát kell kialakítani 25cm zúzott kőből.

Az útburkolat szélessége 4,00 méter. A burkolatot 2%-os egyirányú lejtéssel kell kialakítani a meglévő árkok irányába. A Vadász utca mellett egyik oldalon árok húzódik, az árkok össze vannak kötve egymással és be vannak vezetve egy vízelvezető csatornába.

A Lövölde utca mellett egyik oldalon burkolatlan árkok vannak kialakítva, ezek is össze vannak kötve egymással és be vannak kötve a vízelvezető csatornába.

Az árkokat profilozni kell és hozzá igazítani a padkához, a hiányzó részekre 1:2-es rézsűjű árkokat kell létrehozni, a terv szerint. A tervezett árkok szélessége 1,6m-2,00m közt van, a hely függvényében.

A tervezett burkolatot 2% oldaleséssel kell kialakítani az árok irányába, a terv szerint.

A tervezett út melletti zöld részekre 10db fa ültetése szükséges.

### **b. Az utak osztályba sorolása, az útszakasz leírása. A területrendezési és településrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal való összhang, illetve az azokkal történő megfelelés igazolása:**

Az út B.V.C kategóriájú. A fenti munkálatok elvégzését a helyi szabályzat nem tiltja.

### **c. A vízszintes és magassági vonalvezetés jellemző adatai és indoklása, keresztmetszeti elrendezése, földmű tervezés:**

### **d. Pályaszerkezet:**

#### **Út rétegrendje (R1):**

5+1cm AC-11 kopó réteg

Meglévő rétegrend :

5cm kiékelés

20cm zúzott kő



Padka rétegrendje (R2):  
25cm zúzott kő

**e. Közúti csomópont:**

**g. Környezetvédelem:**

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló - 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet – „Építési és bontási hulladékok csoportosítása c. táblázatban az 1. sorszámu „Kitermelt talaj” megnevezésű, a hulladék EWC kódja: 17 05 04, a mennyiségi küszöb (tonna). Az építés során kitermelt föld a területen lesz elterelve.

**h. Táj és természetvédelem: -----**

**i. Hófúvás elleni védelem: -----**

**j. Vízvezetés, csatornázás:**

**k. Vasút és egyéb pályákkal, vezetékkel való keresztezések:**

Az építés során a közműtulajdonosoktól a szakfelügyeletet meg kell kérni.

**l. Világítás: -----**

**m. Úttartozékok:-----**

**n. Az úttal kapcsolatos egyéb építmények:-----**

**o. Az érintett földrészek hiteles ingatlan – nyilvántartási térkép másolat és hiteles tulajdoni lap másolása:-----**

**p. Az érintett épületek és egyéb építmények:-----**

**q. Az építés alatti forgalmi rend:**

Az út építése alatt az utat le kell zárni és tájékoztatni kell erről a lakosságot.




**r. A forgalomba helyezés utáni forgalmi rend:**

A Vadász utca Bede utca felőli végére és a Lövölde utca Lövész utca felőli végére „Stop” táblát kell elhelyezni, a terv szerint. A stop burkolati felfestés az út csatlakozástól 50cm-re kell felfesteni, 5m hosszúságban.


Cegléd, 2016.09.12.

Zakar László  
okl. közlekedés építőmérnök  
tervező  
KÉ-K-13-6054




	<b>HIRŐS MODUL KFT.</b> 2700, Cegléd Múzeum u. 3. Tel.: 06 53/500 300; 06 20/9 390 099		Dátum: 2017.07.05.
			Munkaszám: 165/04
Megrendelő:	Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.		Tervszám: U-1
Munka:	2700 Cegléd, Vadász utca (hrsz:4656/1) és Lövölde utca (hrsz:4633) felújításának terve		Méretarány:
Tervlap:	Átnézeti helyszínrajz		1:1
Tervező:	Zakar László okl. közlekedés építőmérnök KE-K-13-6054		






**Jelmagyarázat:**

- ivóvíz hálózat
- gáz hálózat
- gáz, gépi földmunkavégzés tilalmi övezet határa
- szennyvíz hálózat
- meglévő burkolt árok
- meglévő árok
- elektromos hálózat
- távközlés (invitel)
- távközlés (telekom)
- meglévő burkolat

 <b>HIRŐS MODUL KFT.</b> 2700, Cegléd Múzeum u. 3. Tel.: 06 53/500 300; 06 20/9 390 099		Dátum: 2017.07.05. Munkaszám: 165/04
Megrendelő:	Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.	Tervező:
Munka:	2700 Cegléd, Vadász utca (Hrsz:4656/1) és Lövőde utca (Hrsz:4633) felújításának terve	U-2
Tervlap:	Meglévő helyszínrajz	Méretarány:
Tervező:	Zakar László okl. közlekedés építőmérnök KE-K-13-6054	1:250, 1:1






Felújítandó burkolat: 780m<sup>2</sup>


Jelmagyarázat:

- meglévő burkolat
- tervezett burkolat
- tervezett padka
- meglévő burkolt árok
- meglévő árok


 <b>HIRŐS MODUL KFT.</b> 2700, Cegléd Múzeum u. 3. Tel.: 06 53/500 300, 06 20/9 390 099		Dátum: 2017.07.05.
Megrendelő:	Cegléd Város Önkormányzata	Munkaszám: 165/04
Munka:	2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 2700 Cegléd, Vadász utca (Hrsz.:4656/1) és Lovóide utca (Hrsz.:4633) felújításának terve	Tervszám: U-3
Tervlap:	Tervezett helyszínrajz	Méretarány: 1:250, 1:1
Tervező:	Zakar László okl. közlekedés építőmérnök KE-K-13-6054	





M1 - M1 mintakeresztszelvény  
0+025,79



M2 - M2 mintakeresztszelvény  
0+095,73



	HIRŐS MODUL KFT.		Dátum:	2017.07.05.
	2700, Cegléd Múzeum u. 3. Tel.: 06 53/500 302; 06 20/9 390 099			
Megrendelő:	Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.		Munkaszám:	165/04
Munka:	2700 Cegléd, Vadász utca (hrsz:4656/1) és Lövölde utca (hrsz:4633) felújításának terve		Tervszám:	U-4
Tervlap:	Mintakeresztszelvény		Méretarány:	1:100, 1:1
Tervező:	Zakar László okl. közlekedés építőmérnök KE-K-13-6054			