

TAGAMÁR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhely: HU-2700 Cegléd, Dohány utca 2524/63. hrsz.

Telephely: HU-2700 Cegléd, Törteli út 12.

Telefonszám: +36-20-9315-985

E-mail: tagabau@gmail.com

Cégjegyzékszám: 13-09-194042

Adószám : 26363589-2-13

www.tagabau.hu

Kelt: 2019. év május hónap 29. napján. (2018. 04. 03.-án készült költségvetés aktualizálása, kiegészítve)

Megrendelő név: CVSE.

Megrendelő cím: HU-2700 Cegléd, Damjanich utca 3.

Munkavégzés helye: HU-2700 Cegléd, Malomtó-szél sporttelep (hrsz.: 1332/1)

A munka leírása: Lelátó épület és előfűves pálya között terület előkészítés-, térburkolat készítés.

Készült: Helyszínen történt felmérés alapján.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 122 650	2 933 750
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3 122 650	2 933 750
2.1 ÁFA vetítési alap	6 056 400	
2.2 Áfa	27%	1 635 228
3. A munka ára	7 691 628	

A költségvetés típusa: INDIKATÍV

A költségvetési összeg érvényessége: 30 nap!

Amennyiben a munkavégzés hatósági engedély bejelentés köteles, a költségvetés díja tartalmazza a műszaki vezetés, és az e-napló vezetés díját is!

Cégünk rendelkezik a kivitelezéshez szükséges építőipari felelősség biztosítással!

Fizetési feltételek:

Előleg (~ 70 %) nettó: 4,300,000,- Ft. (megrendeléskor -díjbekérő szerint-)

1. résszámla nettó: 1,200,000,- Ft. (földmunka és ágyazat -teljesítés igazolás szerint-)

2. végszámla nettó: 556,400,- Ft. (100 % befejezés -teljesítés igazolás szerint-)

Fizetési mód, határidő: banki utalás maximum 10 napos határidővel.

A kalkulált összeg, kizárólag átlagos gyalogos forgalom használatra készült!

Munka kezdés: megrendelés, és előleg összeg beérkezését követően, a megállapodás szerint.

A költségvetés összege nem tartalmazza a földben szabálytalanul elhelyezett csövek, kábelek, esetleges sérüléseinek javítási, és egyéb, más felmerülő szakipari munkák költségeit!

TAGAMÁR KFT.

HU-2700 Cegléd

Dohány utca 2524/63 hrsz.

Adószám: 26363589-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-194042

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
01. Földmunka készítés	0	601 000
02. Ágyazat készítés munkák	890 400	480 000
03. Térburkolat készítés munkák	1 288 250	722 750
04. Térburkolatban vízelvezetés készítés munkák	544 000	400 000
05. Pálya és térburkolat között műfű alá ágyazat készítés munkák	400 000	730 000
Összesen:	3 122 650	2 933 750

TAGAMÁR KFT.
 HU-2700 Cegléd
 Dohány utca 2524/63 hrsz.
 Adószám: 26363589-2-13
 Cégjegyzékszám: 13-09-194042

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	01-001	Teljes építési terület rendezése (tűkőr készítése) géppel, kézi kisegítő munkával, szintezéssel, törmelék és föld kiemelésével, maximum 30 cm vastagságig	270,0	m2	0	600	0	162 000
2	01-002	Terület rendezésből származó törmelék és föld szállítóeszközre pakolása géppel, 1,35 % lazulási tényezőt figyelembe véve	110,0	m3	0	1 200	0	132 000
3	01-003	Terület rendezésből származó törmelék és föld szállítása, deponálása a sporttelep területén belül, 1,35 % lazulási tényezőt figyelembe véve	110,0	m3	0	2 300	0	253 000
4	01-006	Altalaj (tűkőr) tömörítése géppel, talajtömörség vizsgálat nélkül, tömörségi fok: 95 % Try	270,0	m2	0	200	0	54 000
01. munkanem összesen:							0	601 000

TAGAMÁR KFT.
HU-2700 Cegléd
Dohány utca 2524/63 hrsz.
Adószám: 26363889-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-194042

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-001	Talaj-stabilizáló ágyazat készítése 15 cm vastagságban, géppel szétterítve, kézi kisegítő munkával, általános gyalogos forgalom részére (beton darálék 0/100)	270,0	m2	1 300	500	351 000	135 000
2	02-002	Beton darálék ágyazat tömörítése géppel, tömörségi fok: 95 % Try	270,0	m2	0	200	0	54 000
3	02-003	Geotextília (150 gr) fektetése betondarálék ágyazatra, 15 cm átlapolással	270,0	m2	220	100	59 400	27 000
4	02-004	Ágyazati szűrőréteg készítése 5 cm vastagságban, géppel szétterítve, kézi kisegítő munkával, általános gyalogos forgalom részére (osztályozott kavics 0/24)	240,0	m2	850	500	204 000	120 000
5	02-005	Osztályozott kavics ágyazat tömörítése géppel, tömörségi fok: 95 % Try	240,0	m2	0	200	0	48 000
6	02-006	Kiegyenlítő réteg készítése 10 cm vastagságban, géppel szétterítve, kézi kisegítő munkával, általános gyalogos forgalom részére (KZ 0/22)	240,0	m2	1 150	400	276 000	96 000
02. munkanem összesen:							890 400	480 000

TAGAMÁR KFT.
HU-2700 Cegléd
Dohány utca 2524/63 hrsz.
Adószám: 26363589-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-194042

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	03-001	Kerti szegély (100x20x5 cm) készítése C10/24 FN beton alapra, és C10/24 FN beton megtámasztással, szükséges kézi földmunkával (0,06 m3 beton / m)	85,0	m	2 450	2 150	208 250	182 750
2	03-003	Térburkolat fektető réteg készítése andezittel (KZ 2/5)	240,0	m2	800	500	192 000	120 000
3	03-004	Térburkolat készítése előkészített andezit aljzatra fektetve, szükség szerint megfelelő lejtéssel, szükséges darabolással, átlagos gyalogos forgalom részére, vibrálással tömörítve (20x10x6 cm vastag téglakő), (az előírt pályamű mellett felbontott 20x10x6 térburkolókő felhasználásával ~ 60 m2 levonva az anyagárból)	240,0	m2	3 450	1 500	828 000	360 000
4	03-005	Térburkolat kétszeri besöprése 0/2 marosi homok besöprő anyaggal	240,0	m2	250	250	60 000	60 000
03. munkanem összesen:							1 288 250	722 750

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	04-001	Felszíni vízelvezetés készítése 40x60x10 cm előregyártott betonelemekből FN beton alapra helyezve, FN beton megtámasztással, misung hézagolással (0,06 m3 beton / m)	80,0	m	3 950	3 000	316 000	240 000
2	04-002	Esővíz elvezető KGPVC cső elhelyezése megfelelő lejtéssel a vasút irányába, ~ 16 m-ként növekvő keresztmetszettel, beton vízelvezetőbe felállítás kialakítással, szükséges földmunkával, vízáteresztő fedlappal, FN beton rögzítéssel (Ø 110 mm)	16,0	m	2 500	2 500	40 000	40 000
3	04-003	Esővíz elvezető KGPVC cső elhelyezése megfelelő lejtéssel a vasút irányába, ~ 16 m-ként növekvő keresztmetszettel, beton vízelvezetőbe felállítás kialakítással, szükséges földmunkával, vízáteresztő fedlappal, FN beton rögzítéssel (Ø 125 mm)	16,0	m	3 250	2 500	52 000	40 000
4	04-004	Esővíz elvezető KGPVC cső elhelyezése megfelelő lejtéssel a vasút irányába, ~ 16 m-ként növekvő keresztmetszettel, beton vízelvezetőbe felállítás kialakítással, szükséges földmunkával, vízáteresztő fedlappal, FN beton rögzítéssel (Ø 160 mm)	16,0	m	3 750	2 500	60 000	40 000
5	04-005	Esővíz elvezető KGPVC cső elhelyezése megfelelő lejtéssel a vasút irányába, ~ 16 m-ként növekvő keresztmetszettel, beton vízelvezetőbe felállítás kialakítással, szükséges földmunkával, vízáteresztő fedlappal, FN beton rögzítéssel (Ø 200 mm)	16,0	m	4 750	2 500	76 000	40 000
04. munkanem összesen:							544 000	400 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	05-001	Center pálya és térbukolat között föld kitermelése kézi munkával, maximum 10 cm vastagságban, egyengetve (4 m szélességben)	320,0	m2	0	800	0	256 000
2	05-002	Kitermelt föld szállítóeszközeire pakolása, elszállítása a sporttelep területén belül, 1,35 % lazulási tényezővel kalkulálva	45,0	m3	0	2 000	0	90 000
3	05-003	Tükrör tömörítése könnyű (70 kg) lapvibrátorral	320,0	m2	0	200	0	64 000
4	05-004	Ágyazat készítése KZ 0/22 murvával, kézi betérítéssel, igazítással, maximum 10 cm vastagságban	320,0	m2	1 250	800	400 000	256 000
5	05-005	KZ ágyazat tömörítése könnyű (70 kg) lapvibrátorral	320,0	m2	0	200	0	64 000
05. munkanem összesen:							400 000	730 000