

Műleírás a ceglédi Összetartozás Emlékműhöz

A trianoni centenárium alkalmából állítandó épített plasztikai jel nem az országcsönkítés tragédiáját és traumáját jeleníti meg, hanem a határon inneni és túli magyarság nyelvi, szellemi, kulturális egységét, gazdasági közelítését, szerveződését, egyszóval összetartozását szimbolizálja.

A kompozíció szerkezete, formarendje jól átlátható, minden irányból azonos képi értékű. A motívumrendszer meghatározó elemei a nyolc égtáj (észak, északkelet, kelet, délkelet, dél, délnyugat, nyugat, északnyugat) felé orientált, törtfehér süttői mészkőből faragott, fekvő pillérkoszorú. A nyolc egymást támasztó elem egyszerre fejezi ki, érzékelteti a formaegyüttes (és az összetartozás fogalom) statikáját és dinamikáját. A pillérkoszorú felső ívein, a találkozások geometriai középpontjában nyugszik, szinte lebeg a teljességet szimbolizáló, tardosi vörösmárványból faragott gömb.

A gömb vízszintes középvonalán, pozitív betűkkel, övszerűen süllyesztett felületen körbefut az ÖSSZETARTOZÁS 2020 szöveg

A mű lehatároló motívuma a pilléreket összefogó, vízmedencét létrehozó mészkegyűrű.

A jelentéstartalom része a kőszínekben megjelenő trikolor. Vörös a gömb, fehér mészkegyűrű építmény, és zöld burkolatot kap a nyolc kis ékalakú medence alja.

Tartalmi utalás az összetartozó formák vállaltan több darabból álló összeépülése. A pillér elemek valamint a gyűrűelemek is (8x3) darabból állnak, és látható, mélyített fugával illeszkednek egymáshoz.

A 49.-ik darab a 100 cm (B. Verzió 105 cm)-es átmérőjű kőgömb, aminek a tetejéből 8 süllyesztett fúvókából induló, habosított vízszög fog alá hullani a nyolcfelé osztott medencébe.

A víz jelenlétének és mozgásának is jelértéke van, utal az anyaország és a Kárpátmedence közös vízkincsére, és az éltető körforgására.

A látványtervek, és a költségvetés véglegesítésével látom, hogy a munkát kissé túlterveztem, ezért beillesztek egy arányvariánst, a formáció B. Verzióját.

	A. Verzió	B. verzió
Az a Összetartozás Emlékmű méretei:		
Körátmérő	675 cm	575 cm.
Teljes magasság	230 cm.	235 cm.
Gyűrű átmérő	570 cm.	485 cm.
Pillér magasság	162 cm.	
Pillér szélesség	30 cm.	
Gyűrű elem magasság	38 cm.	
Gyűrű elem szélesség	27 cm.	

A teljes súly: 20-21 tonna. (B.verzió 16-17 tonna)

A tervezett kőanyagok: Édesvízi kemény mészkegyűrű, 8 m³. Szállító Süttői Travertin Kft.

Tardosi vörös kemény mészkegyűrű, 1m³, Szállító Siklósi Travertin Kft.

Verde..zöld burkolólap 30 mm vastag, Sz. Pap Lajos Kft. Szentendre.

A tervezési munkák lebonyolítója: Kőkerék Bt. 2000 Szentendre, Kovács L. út 46.

Ügyvezető: Farkas Ádám szobrászművész, 2000 Szentendre, Kovács L. út 46.

Kivitelezés: Páca Kft. 2000 Szentendre, Kovács L út 46. Ügyv.: Farkas Ádám.

Műszaki leírás.

Az üzemben téglány-formára méretre vágott kőtömbökből kézi és kézigépi megmunkálással lesznek kialakítva az íves, és a derékszögtől eltérő síkok
A medencék aljzatburkolati szabásmintája a gyűrűelemek töréspontjaitól indulva szűkülnek a középpont felé,
A látható süttői mészkő felületek mattcsiszolást, a gömb finomabb csiszolást kap, de az sem lesz tükröző fényű, mert azt a savas eső, és a városi levegő úgyis lemarja.
A tömbök külső élei 45 fokos, 7mm-es tompítással lesznek befejezve.
A teljes mű kezelve lesz antigraffiti bevonattal.
A gömb függőleges tengelyében 10 cm-es lukon keresztül vezethető fel a víz a bronzból legyártott, titkos zárral rögzített, 8 vízköpővel ellátott, a gömb héját követő fedélalkatrészhez.

A kész elemek helyszínre szállítása, bedaruzása, illesztése, a szükséges helyszíni korrekciók, rögzítések megoldása, a medencefenék burkolása, a felületkezelések a kivitelező PácaKő Kft. feladatai.

A elindított ütemezés alapján reálisnak tűnik a 2020 október első felében történő átadás-átvétel.


A vizesplaszika működtetéséhez szükséges gépészeti megoldások, a vízforgató és elvezető hálózat kiépítése, a szivattyú akna és a környezet tervezése, megépítése (a pályázati kiírásban rögzítetten), a megrendelő hatásköre, feladata.

A pályázatunk sikeressége esetén a két feladatkör érintkezésének, különös tekintettel a parkterv és a közvetlen környezet illeszkedésére, valamint az építési és vízgépészeti részletekre vonatkozó egyeztetések során szükséges kidolgozni.


A megvalósítás részletes költségvetése

	A.verzió	B.verzió
Anyagár: 1.) 48 méretre vágott süttői mészkő elem (7,5m2)	5,300,000.-Ft.	4,200,000,-
2.) 1 m3 tardosi vörös mészkő	650,000.-Ft	
3.) 16 m2 zöld márvány méretre vágva	640,000.-Ft	520,000,-Ft
4.) 4 m3 kevert beton + szigetelő anyagok	200,000.-Ft	
5.) Bronz, vízszerelekek, egyéb anyagok	240,000.-Ft.	
	A. verzió	B.verzió
Kivitelezés: 1+2 tétel	4,300,000.-Ft	3,200,000,-Ft
3.)	180,000.-Ft.	140,000,-ft
4.) Kimérés, alapkorrekció, zsaluzás, betonozás	260,000.-Ft.	
Szoborhelyezés, utómunkálatok	430,000.-Ft.	
Szállítások, daruzás	950,000.-Ft.	
5.) Bronzöntés, cizellálás, vízszerelés	180,000.-Ft.	
	A. verzió	B.verzió
Szerzői díj:	2,400,000.-Ft	4,760,000.-Ft
Összesen	15,730,000.-Ft +	
ÁFA	4,247,100.-Ft.	
Mindösszesen	19,977,100.-Ft.	









#.





7.