

Árajánlat

2700.Cegléd Szív utca 1.védett épület,műkő lábazat készítése.

A meglévő,vakolatból készült lábazat helyett a meglévővel megegyező méretben ,tagoltságban és díszítőelemekkel előregyártott ,bézs színű ,kiosztási tervnek megfelelően felosztott lábazat készül. A műkő lábazattal légrés biztosítható az alap és a burkolat között,ezért a felszívódó talajpárának van lehetősége kipárologni az alapból.

Két felületi minőségre van lehetőség,ennek megfelelően:

Ár: meglévő lábazat bontása bruttó 538 465 FT

műkő lábazat gyártása és elhelyezése matt csiszolt kivitelben, bruttó 2 840 724 FT

Ár összesen : bruttó 3 379 189 FT

Az ár tartalmazza:

- bontást
- gyártást
- szállítást
- beépítést
- szükséges segédanyagokat

A lábazatra 36 hónap a garancia.

Az árajánlat 2024.12.31.-ig érvényes.



Törőcsik Ferenc

E.v

Cegléd, Bercsényi utca 1, lábazat felújítás								
Sz.	Megnevezés	Menny.	Egys.	Anyag egység	Díj egység	Anyag összesen	Díj összesen	A+D összesen
1.	Meglévő, vakolatból készült lábazat cseréje az eredetivel megegyező tagoltságú műkő lábazatra, gyártás, elhelyezés.	43,50	fm	26 122 ft	39 182 ft	1 136 307 ft	1 704 417 ft	2 840 724 ft
2.	Meglévő lábazat bontása	43,50	fm	1238 ft	11 140,5 ft	53 853 Ft	484 612 ft	538 465 ft
	Mindösszesen bruttó:					1 190 160 ft	2 189 029 ft	3 379 189 ft

Megjegyzés:

Az ár tartalmazza:

meglévő lábazat bontása
gyártást
szállítást

beépítést

szükséges segédanyagokat

Törőcsika Ferenc
2737 Ceglédhegyi utca 11.
Adószám: 55593877-2-33

Vig és Társa 2000 Kft.
2700 Cegléd, Felszegi út 13.
Adószám: 12314018-2-13

Megrendelő:

2700 Cegléd, Arpád utca 28.

Kelt: 2024.05.07.

A munka leírása:

Utólagos aláfalazás, homlokzat felújítás

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei	1 790 621	2 654 493
2.1 ÁFA vetítési alap	4 445 114	
2.2 ÁFA 27,00%	1 200 181	
3 A munka ára (HUF)	5 645 295	

Vig és Társa 2000 Kft.
2700 Cegléd, Felszegi út 13.
Cégjegyzékszám: 13-09-077544
Adószám: 12314018-2-13
OTP: 11704007-21187732
Aláírás

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	9 036
15	Zsaluzás és állványozás	15 670	115 700
21	Irtás, föld- és sziklamunka	48 800	0
23	Síkalapozás	673 509	760 890
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	41 330	9 577
36	Vakolás és rabicolás	1 011 312	1 759 290
Összesen (HUF)		1 790 621	2 654 493

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-030-7.2	Vegyres építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	6	m ³	0	1 506	0	9 036
Munkanem összesen (HUF)							0	9 036

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-33.2	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbakkból, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között	20	m ²	167	2 080	3 340	41 600
2	15-012-25.2	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, biztonsági védőhálóból	30	m ²	411	2 470	12 330	74 100
Munkanem összesen (HUF)							15 670	115 700

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6.0 m ³ -es konténerbe	1	db	48 800	0	48 800	0
Munkanem összesen (HUF)							48 800	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-005-2.1- 0123313	Szakaszos aláfalazás nagy szilárdságú, kisméretű téglából, utólagos falszigetelésnél, három sor téglamagasságig, véséssel, szigeteléssel, falazó, meszes cementhabarcsba falazva, 51 cm falszélességig, LEIER THERM kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm méretben, Cikkszám: HUTMD0076 M 2.5 (H30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	3	m ³	224 503	253 630	673 509	760 890
Munkanem összesen (HUF)							673 509	760 890

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-021- 10.11.1	Meglévő lépcső elbontása, új lépcső zsaluzása, vasalása, készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 52,5, m = 6,5 finomsági modulussal	1	db	41 330	9 577	41 330	9 577
Munkanem összesen (HUF)							41 330	9 577

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000- 1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs	35 m ²		0	1 300	0	45 500
2	36-011- 1.1.1	Rabickészítés erősítéssel, merevítéssel, függőleges vagy vízszintes felülettel, 4,0 cm vastagságban	35 m ²		3 124	20 410	109 340	714 350
3	36-002- 11.1- 0415911	Tapadóhid képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel, Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151601	35 m ²		991	780	34 685	27 300
4	36-005- 1.1.1.1.1- 0313739	Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 4 cm vastagságban, MAPEI Mapewall Intonaco Base lélegző, természetes hidraulikus mész bázisú kültéri és beltéri vakolat, Csz: 1883125	35 m ²		11 003	13 130	385 105	459 550
5	36-001- 31.2.2.1.1- 0550080	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarcs alaprétéggel, 2 cm vastagságban, köporos habarcs felső réteggel, dörzsölt felülettel, egy színben, Hs10- mc. felületképző, dörzsölt cementes mészhabarccsal, Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarcs alaprétéggel	32 m ²		942	5 330	30 144	170 560
6	36-009- 19.1.1- 0153464	Előregyártott nyers, homlokzati dekorprofil elhelyezése, szálakban, párkányok, tagozatok, díszek kialakításához, 5 cm profilvastagságig, StoDeco Line (P-1000-201) egyedi homlokzati díszítőprofil, 60 mm x 125 mm befoglaló mérettel, homlokzati díszítőelemmel, Cikkszám: 03899-005	10 m		31 337	3 250	313 370	32 500
7	36-007- 9.1.1- 0417811	Lábazati vakolatok: lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban, SAKRET MZP-01 Cementes lábazati vakolat	1 m ²		4 260	4 290	4 260	4 290

8 36-090- 1.1.1- 0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá- , beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarc mésznénnel	8 m ²	465	10 985	3 720	87 880
9 36-012-1.3- 0313049	Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése kézi felhordással, szárazhabarcsból, vízszintes vagy függőleges felületen, 0,5 cm vastagságban, MAPEI Mapelastic BV3 kétkomponensű repedésáthidaló, Csz: 167870+167906	8 m ²	11 310	3 900	90 480	31 200
10 36-011- 1.1.1	Rabickészítés erősítéssel, merevítéssel, Cementrabic készítése betonacél merevítéssel, függőleges vagy vízszintes felülettel, 4,0 cm vastagságban	8 m ²	3 124	20 410	24 992	163 280
11 36-002- 11.1- 0415911	Tapadóhid képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel, Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151601	8 m ²	991	780	7 928	6 240
12 36-003- 11.1- 0415514	Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal), Baumit FinoFill, gipszes glett, 1-30 mm- es vastagságban, 2,4 kg/m ² 3 mm-es rétegvastagságnál	8 m ²	911	2 080	7 288	16 640

Munkanem összesen
(HUF)

1 011 312 1 759 290

A Cegléd-Felszegi templom nyílászáróinak cseréje
Költségvetési összesítő

Munkálat megnevezése	Tervezett költség
Tervezői költség és településképi bejelentése költsége	152.400 Ft
Fa nyílászárók cseréje (1 db kétszárnyú ajtó, 2 db egyszárnyú ajtó, 5 db ablak)	1.520.000 Ft
Kőműves munkák	450.000 Ft
Festési munkák	100.000 Ft
ÖSSZESEN:	2.222.400 Ft



SZERZŐDÉS MŰSZAKI TERVEZÉSRE

amely létrejött

Cegléd-Felszegi Református Egyházközség 2700 Cegléd, Felház utca 22. sz.

Képviselek: Szabó Árpád Csaba lelkipásztor és Czinege Csaba főgondnok

továbbiakban, mint *Megrendelő*, illetve

G. Plan Építész Kft. (képviselője Giba Péter ügyvezető) Cegléd, Táncsics M. utca 18.

adószáma: 10969801-2-13; cégj. száma: Cg. 13-09-068928, bankszámla száma: 10403129-31211873-00000000
továbbiakban, mint *Vállalkozó* között az alábbi tárgyban, és feltételekkel:

1. A megbízás tárgya: 2700 Cegléd, Felház utca 18-22. (hrsz.:7428) alatti telken álló református templom oldalszárnyának nyílászáró cseréjéről tervdokumentáció elkészítése, ill. településképi bejelentés benyújtása, pályázati „A” melléklet elkészítése a „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása” című pályázathoz.
 2. *Vállalkozó* vállalkozik a fenti munka elvégzésére, és egyben kijelenti, hogy a munka elvégzésére jogosultsága kiterjed.
 3. *Vállalkozó* a dokumentációt az alábbi tartalommal és feltétellel szállítja *Megrendelőnek*: Szöveges dokumentáció műszaki tervekkel a településképi bejelentés formai követelményei szerint, elektronikus formátumban. A pályázati anyag 2 pld. nyomtatott formátumban is.
 4. A tervdokumentációk elkészítési határideje: **2024. május 06.**
 5. *Vállalkozót* a fenti tervdokumentációk elkészítéséért és leszállításáért
120 000.- Ft + 27% ÁFA 32 400.- Ft = 152 400.- Ft
(azaz egyszázötvenkettőezer négyszáz forint) díjazás illeti
A tervezési és dokumentálási munkán felüli minden egyéb (szakhatósági és közmű tervfelülvizsgálatok, földhivatali dokumentumok, illeték, stb.) költsége *Megrendelőt* terheli.
 6. *Megrendelő* részéről kapcsolattartó Szabó Árpád Csaba, aki a tervezés során felmerülő kérdésekre válaszol, a tervek átvételét igazolja.
 7. *Megrendelő* az 5. pont szerinti díjat a tervek elkészültekor átvett számla ellenében 7 munkanapon belül banki átutalással egyenlíti ki. *Vállalkozó* egyéb (5. pont szerinti) költségeit *Megrendelő* a nevére szóló készpénzes számlák ellenében folyamatosan rendezi.
 8. *Vállalkozó* a terv műszaki tartalmával összefüggő hiánypótlást az abban szereplő határidőre benyújtja.
 9. *Vállalkozó* előszállításra jogosult.
 10. E szerződésben nem említett kérdésekben a PTK. Vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá.

Cegléd, 2024. április 21.



Szabó Árpád Csaba
lelkipásztor
Megrendelő

Czinege Csaba
főgondnok
Megrendelő

Giba Péter
ügyvezető, G. Plan Kft.
Vállalkozó

G. Plan
Építész Kft.

Cegléd, Táncsics Mihály u. 18.
Telefon: 58/316-4111

Adószám: 10969801-2-13

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

amely létrejött

Cegléd-Felszegi Református Egyházközség 2700 Cegléd, Felház utca 22. sz.

Képviselik: Szabó Árpád Csaba lelkipásztor és Czinege Csaba főgondnok

továbbiakban, mint *Megrendelő*, illetve

G. Plan Építész Kft. (képviselője Giba Péter ügyvezető) Cegléd, Táncsics M. utca 18.

adószáma: 10969801-2-13; cégj. száma: Cg. 13-09-068928, bankszámla száma: 10403129-31211873-00000000

továbbiakban, mint *Vállalkozó* között az alábbi tárgyban, és feltételekkel:

1. A megbízás tárgya: 2700 Cegléd, Felház utca 18-22. (hrs.:7428) alatti telken álló református templom oldalszárnyának nyílászáró cseréjéről tervdokumentáció elkészítése, ill. településképi bejelentés benyújtása, pályázati „A” melléklet elkészítése a „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása” című pályázathoz.
2. *Vállalkozó* a fenti munkát elvégezte, amit *Megrendelő* lent az aláírásával igazol.
3. *Vállalkozó* a tervdokumentációt az alábbi tartalommal és feltétellel leszállította *Megrendelő*nek:
Szöveges dokumentáció műszaki tervekkel a településképi bejelentés formai követelményei szerint, elektronikus formátumban. A pályázati anyag 2 pld. nyomtatott formátumban is.
4. A végleges teljesítés dátuma: **2024. május 06.**
5. *Vállalkozót* a fenti tervdokumentációk leszállításáért
120 000.- Ft + 27% ÁFA 32 400.- Ft = 152 400.- Ft
(azaz egyszázötvenkettőezer négyszáz forint) díjazás illeti
6. *Megrendelő* részéről kapcsolattartó Szabó Árpád, aki a tervek és a számla átvételét igazolja.
7. E szerződésben nem említett kérdésekben a PTK. Vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Cegléd, 2024. május 06.


Szabó Árpád Csaba
lelkipásztor
Megrendelő




Czinege Csaba
főgondnok
Megrendelő


Giba Péter
tervező, egyéni vállalkozó
Vállalkozó

G. Plan Építész Kft.
Cegléd, Táncsics Mináry u. 18.
Telefon: 53/316-411
Adószám: 10969801-2-13

Eladó: G.PLAN ÉPÍTÉSZ KFT.
Magyarország 2700 Cegléd, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 18

Magyar adószám: 10969801-2-13

Bankszámlaszám: 10403129-31211873-00000000

Vevő: Cegléd-Felszegi Ref. Ek.
Magyarország 2700 Cegléd, FELHÁZ utca 22

Magyar adószám: 19829616-1-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2024.05.08. Keltezés: 2024.05.08. Fizetési határidő: 2024.05.15.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Templom oldalszárnyának a nyílászáró cseréjéhez településképi bejelentés, ill. pályázati anyag építész munkarészének elkészítése	1,00	Darab	120 000,00	27%	32 400,00	120 000,00	152 400,00

A számla aláírás nélkül is érvényes

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	120 000,00 HUF
Áfa százaléka és értéke 27%	32 400,00 HUF
Áthárított áfa összege	32 400,00 HUF
Számla bruttó végösszege	152 400,00 HUF

Fizetendő összeg:
152 400,00 HUF

MEGRENDELŐ : CEGLED-FELSZEGI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
2700 Cegléd, Felház utca 22.
Adószám: 19829616-1-13

Árajánlat

TEMPLOM KÜLSŐ NYILÁSZÁRÓK

Név: Godó Róbert (egyéni vállalkozó)

Adószám: 67670765-1-33

Cím: 2747 Törtel, Arad út 9.

Tel: 06-30-465-95-04

Számlaszám: 10403129-50526848-49811005



A munka helyszíni felmérése megtörtént. A megbeszéltek alapján küldöm az árajánlatot!

1. Munka, megrendelés: 5 db ablak

- Anyaga: borovi fenyő
 - Üveg: 2 rétegű üveg
 - Vasalat: NT
 - 5 db szúnyogháló
 - 5 db párkány
 - Mérete: 106*111
 - Felület kezelve: Viaszos vékonylazúr (Helios)
- Ár: 480.000 Ft

2. Munka, megrendelés: 1 db Erkély ajtó

- Anyaga: borovi fenyő
 - Üveg: 2 rétegű üveg
 - Zár: 5 pontos biztonsági zár
 - Vasalat: 3D pánt
 - Felület kezelve: Viaszos vékonylazúr (Helios)
- Ár: 360.000 Ft

3. Munka, megrendelés: Bontás (ablakok, 2 db bejárati ajtó)

- Régi, külső tokok bontása
 - Régi tokok burkolása: gipszkartonnal (ablakok)
 - Új tokok beépítése
- Ár: 230.000 Ft

4. Munka, megrendelés: 2 db Bejárati ajtó

- Anyaga: borovi fenyő
- Tömör ajtók
- Zár: 5 pontos biztonsági zár
- Vasalat: 3D pánt
- Mérete: 90*210

- Felület kezelve: Viaszos vékonylazúr (Helios)
 - Az eredeti ajtók mintájára készítve!
- Ár: 450.000 Ft

Ajánlat összege: 1.520.000 Ft

Kért előleg: 760.000 Ft

A munka az árajánlatban kért előleg beérkezése után megkezdődik! Amennyiben igényt tart a munkára és elfogadja az árajánlatot, kérem, hogy minél előbb jelezze felénk és az árajánlatot aláírva, fotózva küldje vissza nekünk!

Az ajánlatban szereplő összeget 1-2 hétig tudjuk garantálni, az anyagárak folyamatos emelkedése miatt!

A megrendelő elfogadja, tudomásul veszi, hogy a munka befejeztével az utolsó részletet is rendeznie kell!

Az ár tartalmazza a felületkezelés, kiszállítás és beszerelés díját is!

Dátum: 2024.03.21.

Godó Róbert e. v.
Székhely: 2742 Törtel, Arad utca 9.
Adószám: 67670765-1-33
Nyilvántartási szám: 50580844

Godó Róbert

Godó Róbert

Az árajánlatot és a benne foglaltakat tudomásul veszem és elfogadom.

Megrendelő

Megrendelő



Nagy és Sárkány Kft.
2700 Cegléd, Kosárfalu u. 15.
Adószám: 14619175-1-13
Tel.: +36 20 922 4570


Á R A J Á N L A T

A Cegléd-Felszegi Református Egyházközség templomának nyílászárócseréjéhez kapcsolódó kőművesmunkákra vonatkozóan.

Az árajánlat tárgya: 2700 Cegléd, Felház utca 20. szám alatt lévő templom és gyülekezeti terem.

Sorsz.	Munkálat megnevezése	Díj (anyag + munkadíj)
1.	Bontás	120.000 Ft
2.	Falazás	190.000 Ft
3.	Vakolás	100.000 Ft
4.	Szállítás (+ törmelék elszállítás)	40.000 Ft
Összesen:		450.000 Ft

Cegléd, 2024. 05. 06.


Nagy és Sárkány Kft.
2700 Cegléd, Kosárfalu u. 15.
Adószám: 14619175-1-13
Nagy Károly Tel.: 20 922-4570
Bank: 11600006-00000000-32458086
Nagy és Sárkány Kft.

Nagy József
vállalkozó
Tápiószőlős, Attila út 5.

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Nt. Szabó Árpád Csaba!

Az általam megtekintett és felmért Cegléd, Felház utca 20. szám alatti templom és gyülekezeti terem festési munkálatainak vonatkozásában az alábbi árajánlatot adom.

Az árajánlat tárgya: az ajtók és ablakok cseréje után szükségessé váló falfestési munkálat.

Részműveletek:

- a falfelület hámló részeinek eltávolítása
- csiszolás, polírozás
- mélyalapozás, hibák javítása, vakolás szükség szerint
- repedések leragasztása, ezek kétszeri gipszelése
- felületi hibák javítása, gipszelés
- az érintett felület kétszeri festése

Előzetes felmérésem alapján az árak az alábbiak szerint alakulnak: festés, javítással: br. 100.000 Ft a munka teljes egészére.

A munkálatok tervezett kezdési ideje, legkorábban 2024. június 10.

A munka kivitelezéséhez szükséges idő — az időjárás függvényében — kb. 7 munkanap.

Jelen árajánlat érvényes 2024. július 15-ig.

Kelt, Tápiószőlős, 2024. május 6.


NAGY JÓZSEF
szobafestő, mázoló, tapétázó
vállalkozó, kisadózó
2769 Tápiószőlős, Attila utca 5.
Adószám: 68360720-1-33
Nyilvántartási szám: 51636319

Nagy József

B melléklet

A felújítás részletes költségvetése:

felújítás munkadíj	1 317 000 Ft
felújítás anyagköltség	387 898 Ft
műkő kerítésfedlap	318 420 Ft
üzletportál	1 713 490 Ft
építészeti tervdokumentáció	750 000 Ft
műszaki ellenőri tevékenység	500 000 Ft
	<hr/>
	Σ 4 986 808 Ft



Árajánlat

A 2700 Cegléd, Pesti út 20. szám 490 hrsz. alatti kerítés és homlokzat felújításához javítási és festési munkákhoz. A felújítást időjárástól függően 2024. június-szeptember között időjárástól függően ütemezem

Kaparás, vakolatjavítás		40 m ²	3000 Ft/m ² =120 000 Ft
Glettelés besimítva	2x	40 m ²	3000 Ft/m ² =240 000 Ft
Hálózás		40 m ²	3500 Ft/m ² =140 000 Ft
Homlokzat festés	3x	40 m ²	3000 Ft/m ² =360 000 Ft
<hr/>			
Lábazat javítás		5 m ²	3000 Ft/m ² =15 000 Ft
Lábazati vakolat		5 m ²	3000 Ft/m ² =15 000 Ft
<hr/>			
Csiszolás géppel		17,08 m ²	8000 Ft/m ² =136 640 Ft
Csiszolás kézzel		17,08 m ²	5000 Ft/m ² = 85 400 Ft
Alapozás	2x	17,08 m ²	3000 Ft/m ² = 102 480 Ft
Festés	2x	17,08 m ²	3000 Ft/m ² = 102 480 Ft
			<hr/>
			Σ 1 317 000 Ft

Cegléd, 2024. április 26.

DZIMBA TIBOR

Kisadózó

2700 Cegléd, Csengeri u. 8.

Adószám: 67516368-1-33

Nyilv.tart.szám: 50348749



Dzimba Tibor e.v.

adószám: 67516368-1-33

Árajánlat

Árajánlatkérő:

Név: XXXXXXXXXX
Cím: 2700 Cegléd
Pesti út 20.

Tel.: Fax:

Oldal: 1 / 1
Kiállítva: 2024.05.07
Érvényes: 2024.05.14
Ügyintéző :
Tel:
E-mail:
Ajánlatszám: 2024/00074

Megnevezés	Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1. TR. Kolor Dryvit Homlokzatfelújító Festék "Z" 15 L	3db	34 874,0157	104 622,05	28 247,95	132 870,00	27%
2. TR. Kolor Modakril Homlokzatfesték "L" 1 L	1db	4 172,4409	4 172,44	1 126,56	5 299,00	27%
3. Tr. Kolor Trinát Aqua Unitop Sf. " Z " Bázis 2,5 L	2db	13 639,3701	27 278,74	7 365,26	34 644,00	27%
4. Üvegszövetháló 1,1fm x 50fm /EUROGLASS/	1tek.	11 811,0236	11 811,02	3 188,98	15 000,00	27%
5. Sch. _ 56010 Corner Pvc hálós élvédő 10x10cm 2,5m	12db.	527,5591	6 330,71	1 709,29	8 040,00	27%
6. Baumit ProfiContact 25 kg	12db	3 362,2047	40 346,46	10 893,54	51 240,00	27%
7. Baumit Uniwhite / Uni vakolat Fehér 25 Kg	5db	2 267,7165	11 338,58	3 061,42	14 400,00	27%
8. Baumit Glema Brilliant fehér 0-3mm 20 Kg	10db	5 212,5984	52 125,98	14 074,02	66 200,00	27%
9. XPS 300 Lábazati Szig.Lap 600*1250 -2 cm.	6m2	1 448,8189	8 692,91	2 347,09	11 040,00	27%
10. Budaprimer Szürke 200 2,5 L	1db	15 248,0315	15 248,03	4 116,97	19 365,00	27%
11. Budaprimer Szürke 200 0,75 L	2db	4 976,378	9 952,76	2 687,24	12 640,00	27%
12. Nitró Hígító /Celli/ 1 L	2db	1 480,315	2 960,63	799,37	3 760,00	27%
13. Takarófólia 4,0m x 25m létrázható (Bankfalu)	1db	3 535,4331	3 535,43	954,57	4 490,00	27%
14. Baumit Baumacol Flexo Greslap Ragasztó 25 Kg	2db	3 507,874	7 015,75	1 894,25	8 910,00	27%

Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
305 431Ft	82 467Ft	387 898Ft

Köszönjük érdeklődését.

KÖRÖS-COLOR B.T.
2700 Cegléd, Alszegei u. 12.
Adószám: 24507178-2-13
Tel.: 06-53/322-745
06-30/536-7938

Kiállító



ÁRAJÁNLAT

Bau-Trans 2000 Kft

Cím : Cegléd, Budai út 44.
Telefon / FAX : +36-53/316-217 / 06-20-519-52-62
1/1. oldal
Iktató : 2024/10/2000/0163
Dátum : 2024/05/06
Ügyintéző :

2700 Cegléd
Pesti út 20.

Tárgy : ÁRAJÁNLAT

Bau-Trans 2000 Kft

Cegléd, Budai út 44.

+36-53/316-217 / 06-20-519-52-62

1/1. oldal

2024/10/2000/0163

2024/05/06

Ügyintéző :

Megbeszélésünk szerint a következő ajánlatot tudjuk adni:

Cikkszám, Vtsz/Szj, Megnevezés	Áfa %	Menny.	Mee	Egységár	Nettó / Bruttó	Nettó érték	Bruttó érték	Szállítási határidő
EGY-499 2942000099 Könyöklő Rigoletto Brown 35 cm-ig 9 mx61 cm	27.00	9.0 fm		27 858.3	35 380.0	250 724.4	318 420.0	

Összesen (Nettó) : 250 724.41

Áfa alap:	Áfa %:	Áfa Összeg
250 724.41	27.00	67 695.59
ÁFA összesen (kerekítve) :		67 696.00 HUF

Ajánlat végösszege :

318 420.00 HUF

Tisztelettel :



Bau-Trans 2000 Kft.
2700 Cegléd, Budai út 42.
Adószám: 12003512-2-13
Cégjegyzéksz.: 1509089384
10103812-02225337-00000006

azaz : háromszáztizennyolcezer-négyszázhusz

Megjegyzés :

Az ajánlat gyári árváltozásig érvényes!



Cegléd-Nagykőrös-Kecskemét
Ablak-Ajtó Kft.

6000 Kecskemét Dózsa György út 5. | tel.: +36 30 490 95 21
e-mail: atablakkft@gmail.com | www.atablak.hu



ABLAK
DESIGN

	Összesítő	
Azonosító: AAA41922	Nyílászárók, REHAU 80 mm.	1 310 024 Ft
	Redőnyök, hálók.	0 Ft
	Kiegészítők és munkadíj.	403 466 Ft
	Visszajavítás vakolatig.	0 Ft
	Végösszeg bruttó:	1 713 490 Ft

Árajánlat

2700 Cegléd, Pesti út 20.

A 2700 Cegléd, Pesti út 20. szám 490 hrsz-ú ingatlan homlokzatfelújítási munkálatok tervdokumentációjának elkészítéséhez és kivitelezéséhez:

Településképi bejelentés tervdokumentáció	750.000 Ft
Műszaki ellenőri feladatok ellátása	500.000 Ft

Tervezői és műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezem, a Pest Vármegyei Építész Kamara aktív tagja vagyok. Jogosultsági számom É 13-1373, jogosultságom 2028. 09. 15-ig érvényes.

Cegléd, 2024. május 3.

FÜLE ORSOLYA é.v.
száma: 67312504-1-33
nyilvántartási sz.: 50039609
2700 Cegléd, Malom u. 24.
Füle Orsolya
okleveles építészmérnök

Ore Komplet Bau Építőipari Kft.
2700. Cegléd, Selyem utca 28.
Adószám: 29248746213

Név : [REDACTED]

Cím : [REDACTED]

Kelt: 2024-05-06
Készítette : REVUCZKY GYULA

A munka leírása:
2700 CEGLÉD, SELYEM UTCA 3
HELYI VÉDETTSGŰ ÉPÜLET
HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA.

A meglévő homlokzat jó állapotú, néhány helyen a csapadékvíz elvezetésének elégtelensége miatt a vakolat levált, ott javítani szükséges, meglévővel azonos kőporos felülettel. A homlokzat mélyalapozás után jelenlegi színek megtartásával újul meg. A homlokzatváltozás nem történik.

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.142.081	2.121.556
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.142.081	2.121.556
2.1 ÁFA vetítési alap		3.263.637
2.2 Áfa	27.00%	881.182
3. A munka ára		4.144.819

[REDACTED]

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-6.2 (8) ÖN Homlokzati csőállvány állítása állványcsöből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2, 00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között 160 m ²	253	2.460	40.480	393.600
2	36-090-1.2.1-0550080 (4) ÖN Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarc s mészpéppel 8 m ²	628	9.311	5.024	74.488
3	36-090-3.1.1 (28) ÖN Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás- összedolgozással, 30 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt 5 m	933	33.906	4.665	169.530
4	42-031-1.7.1.2 (45) ÖN Műköburkolatok; helyszíni műkő felületi megdolgozása, fényezett kivitelben, függőleges felületen 17,1 m ²	0	16.982	0	290.392
5	43-003-8.1.1-0993106 (89) ÖN Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvöztött horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig RHEINZINK CLASSIC NATÚR felületű QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., ksz: 301- 350 mm 6,1 m	9.008	3.869	54.949	23.601

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	43-003-9.1.1-0993105 (91) ÖN Választópárkány fedése, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvöztött horganylemezről, 65 cm kiterített szélességig RHEINZINK CLASSIC NATÚR felületű, QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezről szegély 0,65 mm vtg., ksz: 251- 300 mm 33 m	6.482	3.401	213.906	112.233
7	44-090-1.5 (97) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,21-2 m ² között, vasaltpótlás nélkül. Ablakszárnyak passzítása, üvegszorító lécz, gitt szükség szerinti pótlása. 20 db	6.500	8.550	130.000	171.000
8	47-000-7.1.2.2 (131) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről 71,44 m ²	97	2.928	6.930	209.176
9	47-000-7.2.4.2-0137102 (140) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, vizes bázisú alapozóval, tagolt felületen Caparol Capacryl Haftprimer vízbázisú, pigmentált tapadásközvetítő alapozó, Capacryl termékekhez, színes 71,44 m ²	1.169	820	83.513	58.581
10	47-010-3.1.2-0417867 (14) ÖN Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó fafelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolt felületen SAKRET TGR-5 oldószermentes mélyalapozó, erősen nedvszívó alapfelületeken, kül- és beltéri 105 m ²	923	878	96.915	92.190

3. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
11	47-013-3.1.1.1.4-0148505 (20) ÖN Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt durva felületen SAKRET SFF/SFF-E Szilikát homlokzatfesték, fehér, színes	96 m ²	2.983	2.698	286.368	259.008
12	47-031-3.1.1.2-0430355 (66) ÖN# Külső fafelületek alapmázolása, múgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen DÖRKEN DELTA® Kombigrund 7.03 univerzális, oldószeres, fehér színű, alkidgyantás alapozó a fafelületeket elszínező gombok elleni - (kékülést gátló) kémiai hatóanyaggal és szigetelő hatással a fából kioldódó színezőanyagok ellen, alapozó - és köztes réteggként kültérben, mindenféle fa típusra- és faszerkezeti elemre alkalmazható, zománcok, fedőfestékek alá, Cikkszám: 331796	71,44 m ²	410	996	29.290	71.154
13	47-031-3.3.9.3.2-0160781 (200) ÖN Külső fafelületek fedőmázolása, természetes alapú bio lenolaj kencés hígítású alapozóval, tagolt felületen Caparol Histolith® Leinölfarbe magas minőségű műemlék fa festék nem mérettartó szerkezetekhez, selyemfényű, gyári színezhetőség lehetséges	71,44 m ²	1.152	878	82.299	62.724
14	47-031-3.6.1.2-0137073 (121) ÖN Külső fafelületek zománclakkozása, fa nyílászáró szerkezeten,oldószeres zománccfestéssel, két rétegben, tagolt felületen Caparol Capalac Profi Venti vízháztartást szabályozó selyemfényű lakk fa ablakokra, kül- és beltérben, fehér	32,46 m ²	1.327	1.874	43.074	60.830

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	47-031-3.6.1.2-0137075 (121) ÖN Külső fafelületek zománclakkozása, fa nyílászáró szerkezeten, oldószeres zománccfestéssel, két rétegben, tagolt felületen Caparol Capalac Profi Venti vízháztartást szabályozó selyemfényű lakk faablakokra, kül- és beltérben, színes 38,98 m ²	1.659	1.874	64.668	73.049
Munkanem összesen:				1.142.081	2.121.556



PARÓKIA ÉPÜLET HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉJÉNEK TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉSE, KÖLTSÉGBECSLÉSE

HELY: CEGLÉD, KAZINCZY U. 5. HRSZ.: 33/1
MEGRENDELŐ: CEGLÉD-NAGYTEMPLOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
2700 CEGLÉD ISKOLA U. 1.

Királyfa plusz típusú fa nyílászárók gyártása, l.o. hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyőből.

Színre felületkezelve, két gumitömítéssel, $K = 0,7 \text{ W/m}^2$ (4Low-E-12Argon-4Float-12Argon-4Low-E)

három rétegű hőszigetelő üveggel, eloxált vízvetővel, utólagos elhelyezéssel kihagyott nyílásba.


A nyílászárók Roto-NT ill. SIEGENIA vasalattal és Hoppe kilincssel készülnek./ 78-as anyagvastagság

1.	75	x	220	cm	Alul-Felül Bukó-Nyíló	ablak	4	db	415 000 Ft
									1 660 000 Ft
2.	115	x	220	cm	Alul-Felül Bukó-Nyíló	ablak	5	db	391 600 Ft
				íves					1 958 000 Ft
3.	Külső-Belső borítás:						9	gar.	58 000 Ft
	522 000 Ft								
4.	Helyszíni szerelés:						1	gar.	580 000 Ft
	580 000 Ft								

Nettó összesen: 4 720 000 Ft

Áfa: 1 274 400 Ft

Bruttó összesen: 5 994 400 Ft


Törös Csaba
Okl. Építésmérnök
É-1 13-0145